

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลบรปือ อำเภอบรปือ จังหวัดมหาสารคาม
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บรปือ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 147,000 (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดี – หนองคูณ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.25 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.บรปือ บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลบรปือ อำเภอบรปือ จังหวัดมหาสารคาม
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 141,300 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อย บาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายรัตนพล ยอดศิริ
 - 6.2 นายภานุมาศ โนนกอง
 - 6.3 นายธีรศักดิ์ แสนบุญศิริ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดี หมู่ที่ 6 (สายนาดี - หหนองคูม)	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	
ตามแบบ	อบต.บรบือ แบบเลขที่ - / 2561	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
คำนวณราคากลางเมื่อ	26 มีนาคม 2561	ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	141,314.22	Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			- เงินประกันผลงาน 0 %
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
			- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	141,314.22	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	141,300.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)		

พื้นที่ทั้งโครงการ = 240.00 ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย ตร.ม.ละ = 588.75 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบรายละเอียด และพิจารณาแล้ว เห็นควรใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(นายรัตนพล ยอดศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการฯ
(นายภูวนนท์ โนนทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการฯ
(นายชिरศักดิ์ แสนบุญศิริ)
หัวหน้าสำนักปลัด

สำเนาถูกต้อง


(นายรัตนพล ยอดศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดี หมู่ที่ 6 (สายนาดี - หนองคู)
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ตามแบบ อบต.บรบือ แบบเลขที่ - /2561

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อ 26 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	141,314.22	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	141,314.22	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	141,300.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)		

ประมาณราคา

(นายภานุมาศ โนนทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายรัตนพล ขอดศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

พื้นที่ทั้งโครงการ = 240.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ = 588.75 บาท

จำเป็นถูกต้อง

(นายรัตนพล ขอดศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ / อนุมัติ

(นางสาวนุชราคม รัตนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางนาดี - หองคูม บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	270.00	1.69	456.30	1.3624	2.30	621.66
2	งานขุดรื้อท่อเดิม	ท่อน	-	62.70	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	112.56	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	61.81	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	518.53	6,222.36	1.3624	706.45	8,477.34
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	240.00	381.28	91,507.20	1.3624	519.46	124,669.41
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	24.00	85.35	2,048.40	1.3624	116.28	2,790.74
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.00	92.37	554.22	1.3624	125.84	755.07
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
21	ป้ายโครงการถาวร	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
					104,788.48		รวม	141,314.22
							ปรับยอด	141,300.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 104,788.48

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา
(นายภานุมาศ โนนทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายรัตนพล ยอดศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง